



**LINJA  
LAATOITUSVALMIIKSI  
JOPA 3  
VUOROKAUDESSA.**



# **SEINÄT JA LATTIAT ASENNETTUINA. SUOMEN PINTABETONILTA.**

SBP Concept® on ratkaisu

- ☑ **Seinien levytys vesitiiviillä XPS levyllä,  
hyväksyntä ETA 17/0369**
- ☑ **Lattiavalut SPB1 massalla, kuivumisaika 1-2 vrk**
- ☑ **Kaikki kerralla.**

**SPB**  
Concept®  
**WALL  
+  
FLOOR**

**Märkätilojen  
seinät ja lattiat  
asennettuina.**

**Seinän oikaisut  
vesitiiviillä XPS  
levyllä.**

**Nopea lattiavalu  
SPB tekniikalla,  
kuivumisaika  
1-2 vrk.**

**Laatoitusvalmista  
pintaa  
märkätiloihin.**

# Nyt saat seinät sekä lattiat Suomen Pintabetonilta.

## Aikataulutetaan seinien oikaisut ja lattiavalut yhdessä.

### Seinien oikaisut teemme vesitiiviillä XPS levyllä:

- aikaa säästy, oikaisu ja vedeneristys samalla.
- kuivumisaika minimoitu
- siististi ja tehokkaasti

### Ja heti perään lattiavalut SPB tekniikalla:

- nopea kuivumisaika 1- 2 vrk
- pölyttömästi
- tehokkaasti ja joustavasti
- tasalaatuinen lopputulos

### **Seinä**

Seinät levytetään Botament® XPS levyillä. Levy on vesitiivis (ETA hyväksyntä 17/0369) ja umpisoluinen rakenteeltaan.

Se mahdollistaa XPS levytyksen ennen lattiavaluja. Levyn pinta toimii myös samalla erinomaisena lattiavalun reunana.

Levyn sisus on vesitiivistä XPS materiaalia. Lisäksi molemmat pinnat ovat vahvalla lasikuituverkolla ja sementtipohjaisella laastilla vahvistettu. Levyn paksuudet 6...20 mm.

Levyt kiinnitetään laastilla ja kiinnikkeillä seinään, jolloin seinät voidaan samalla oikaista suoriksi.

### **Lattiat**

Lattiat valetaan seuraavana päivänä SPB1 lattiavalumassalla. Kuivumisaika on 1 – 2 vrk.

SPB1 lattia ei tarvitse erillistä pintatasoitusta vaan mahdollisen pölyn imuroinnin sekä pohjusteen ennen vedeneristystä.

XPS levyjen saumat ja lattia sekä läpiviennit tiivistetään vesitiiviiksi vedeneristeellä.

Lattiat voidaan valaa myös ennen seinälevytystä työmaan tarpeen mukaan.

[myynti@suomenpintabetoni.fi](mailto:myynti@suomenpintabetoni.fi)

Timo 0407343257 Kari 0407343256